



Nincs még kész. Legalábbis arra enged következtetni a magas járdaszegély, hogy ide még érkeznie kell a koptató rétegnek. Majd valamikor. Talán, ha elég dühös lakó döngeti a hivatali ajtókat, vagy a média kellően sokat foglalkozik vele, és ez már ciki. Rendszerben, elfogadjuk, hogy nincs ez még kész, és majd akkor lesz tuti, ha átadták. Hivatalosan. Csak kérdés, hogy a koptató réteg letevése előtt vagy után akarják az alapot megcsinálni.

### Mi az alap?

Az alapozási szerkezetek feladata az építmények összes terheinek felvétele és közvetítése az általajra. Az alapozási szerkezeteknek számos feltételt kell kielégítenie. Ezek közül a legfontosabbak:

- a statikai állékonyság feltételeinek biztosítása (**az alapozás süllyedéssel, elcsúszással, felbillenéssel szembeni állékonysága**)
- az épület egészére nézve káros feszültségek ne keletkezzenek az általajban, az alaptestben és az épület egyéb szerkezeteiben
- az alapozás különböző járulékos hatásokkal (fagyhatás, talajvíznyomás, a talajvíz esetleges agresszív hatása, stb.) szemben ellenálló legyen
- az alapozás anyag és szerkezetmegválasztása az adott építmény, szerkezeti rendszer és talajviszonyok mellett a lehető leggazdaságosabb legyen.